

Módulo 25 – ESQUADRIAS 2

Instalação

A preparação para a instalação das esquadrias já foi feita anteriormente (ver módulo das esquadrias 1), esse momento – após o pintor dar a demão de tinta – é somente o da **instalação**, todas as definições e adequações já devem ter sido feitas. É aqui que entra também a instalação das portas, lembrando que elas possuem particularidades relacionadas à instalação de cada modelo como foi explicado no módulo das Esquadrias 1.

Atenção: é o gestor de obras quem deve atentar-se ao momento de entrar em contato com a empresa responsável pelas instalações de cada tipo de porta ou janela – de madeira, de vidro, de PVC etc. –, pois ela precisa de um tempo para se organizar e, se for acionada em cima da hora da instalação, a obra ficará atrasada. Exceto a porta de madeira – em que o carpinteiro a instala com a dobradiça, a fechadura, o folheado de acabamento e os alisares –, alguns dos outros tipos de portas podem ser instalados pela equipe do gestor da obra, mas tudo isso deve ser combinado anteriormente.

Momento de cada instalação

Logo após o pintor dar a primeira demão nas paredes é o momento de instalação das esquadrias de alumínio e de PVC, pois são peças mais trabalhosas e fazem sujeira, é importante para o bom andamento da obra que sejam colocadas no tempo certo. Se for vidro temperado pode sofrer alguma alteração; nesse caso, a pintura segue até faltar somente a demão final como no teto.

Para a instalação das portas de madeira, o piso já deve estar no local, pois é preciso ter o cuidado de deixar somente uma fresta mínima entre o piso e a parte debaixo da porta – 0,5cm –, é fundamental que o executor de obras esteja acompanhando esse serviço. As fechaduras e dobradiças já devem ter sido definidas e é o gestor quem comunica isso ao cliente, antecipadamente, para que ele tenha tempo de se organizar. Nesse momento também são colocados piso vinílico ou laminado e rodapé estilo Santa Luzia.