



TETO

SÍMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	BOSSA	01X MOD LED	PENDENTE	02
	COB SM R	01X MOD LED		27
	LED LINE - PERFIL E	VER EM PLANTA (CAIXA DE CHAMADA- LED)		
	LINEA MINI FRAME LED 150 AA	01X MOD LED	75 X 1510mm Profundidade=150mm	01
	MINI FIT LED S1	01X MOD LED	PENDENTE	03
	QUADRATTINHA	01X MOD LED	APLICADA	01

PAREDE

SÍMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	AM PAREDE		APLICADA	01
	MICRO BAUHAUS 90 W2	01X MODULO LED	APLICADA	01
	NO FRAME LED W R RING	01X MOD LED	VER CAIXA DE EMBUTIR	03
	STICK	01X MOD LED	APLICADA	03

PISO

SÍMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	ROCKET	01X MOD LED	ESPETO	01

MOBILIÁRIO

SÍMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	ABAJUR À DEFINIR		APLICADA	03
	ABAJUR À DEFINIR (MINI FOOL)		APLICADA	02
	LED LINE	VER EM PLANTA (CAIXA DE CHAMADA- LED)		

OBSERVAÇÕES:

- PROJETO/MEDIDAS DE ARQUITETURA FORNECIDOS PELO ESPECIFICADOR.
- A LUMINI SE ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO AS MEDIDAS - CONFERIR NO LOCAL.
- FAVOR COMPATIBILIZAR PROJETO LUMINOTÉCNICO COM PROJETO DE TETO REFLETIDO DA ARQUITETURA.
- CONFERIR DIMENSÕES DAS LUMINÁRIAS ANTES DE PREPARAR O FORRO PARA A INSTALAÇÃO.
- ATENÇÃO AO ACABAMENTO FINAL, POIS A LUZ REVELA AS IRREGULARIDADES DAS SUPERFÍCIES E PODE REFLETIR AS LÂMPADAS SE O ACABAMENTO FOR BRILHANTE.
- AS SUPERFÍCIES DE APOIO PARA AS LÂMPADAS E REATORES DEVEM SER PLANAS E DESOBRSTUIDAS.
- OS DETALHES DE ILUMINAÇÃO DEVEM SER INCORPORADOS PELO PROJETO DE ARQUITETURA.
- A LUMINI NÃO É RESPONSÁVEL POR CHUMBAR CORPOS EXTERNOS.
- TODAS AS LUMINÁRIAS DE PISO E PAREDE SÃO ACOMPANHADAS DE CAIXAS ESPECÍFICAS QUE DEVERÃO SER CHUMBADAS PELO CLIENTE DE ACORDO COM O PROJETO E ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA LUMINI.
- AS LUMINÁRIAS DA LINHA "NO FRAME" SÃO INSTALADAS EM DUAS ETAPAS:  
1ªETAPA: RECORTE DO GESSO E FIXAÇÃO DO CORPO EXTERNO  
APÓS A 1ªETAPA A EQUIPE DE PINTURA DA OBRA DEVERÁ FAZER O REJUNTE DO CORPO EXTERNO NO GESSO.  
2ªETAPA: INSTALAÇÃO DO CORPO INTERNO, MODULOS DE LED E DRIVERS.
- O ACABAMENTO DAS LUMINÁRIAS NO FRAME E LINEA DEVERÁ SER FEITO COM GESSO COLA.
- PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS LED: É NECESSÁRIO QUE A LUMINÁRIA SEJA LIGADA PRIMEIRAMENTE AO DRIVER E SOMENTE DEPOIS LIGADA A REDE ELÉTRICA, SOB RISCO DE QUEIMA DA PLACA DE LED. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS CASO SEJA FEITA INSTALAÇÃO DE FORMA CONTRÁRIA A INDICADA.
- ATENÇÃO: NECESSÁRIO PREVER A TERRAMENTO EM TODAS AS PEÇAS TR

REVISÃO 00

PROJETO INICIAL

REVISÃO POR: Dalila

data: 29/01/2021

Liberado para obra - Vendedor

Projeto conferido - Depto projetos

data

lumini

fábrica  
rua ferreira viana 786  
t+55 11 5522-1988  
t+55 11 5522-1988  
projetos@lumini.com.br

show room  
al gabriel monteiro  
da silva 1441  
t+55 11 3898-0222  
projetosloja@lumini.com.br

obra / cliente

Residência Fernão Dias

título

PROJETO LUMINOTÉCNICO

endereço da obra

--

responsável técnico

Anada Paula/ Rizoma

todos os direitos reservados

arquitetura / contato

Vitor Penha

vendedor

Ana Paula Dantas

ger. comercial /vendedor

MÔNICA / ANA PAULA

é proibida a reprodução total ou parcial desse estudo por qualquer meio ou processo, bem como a execução do mesmo sem prévia autorização sob pena da lei.

a lumini não se responsabiliza por alterações de lay-out e/ou arquitetura e/ou elétrica assim como mudanças nas informações que interfiram no cálculo luminotécnico

a compatibilização com projetos complementares fica sob responsabilidade do arquiteto/cliente

01

escala

1:50