



RUA SIMÃO ÁLVARES 484

TETO				
SÍMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	SUSTENIDO	2 X MOD LED	PENDENTE	02
	NO FRAME FLEX LED COB SM R		Ø=96mm Profundidade= 140mm	19
	MICRO BAUHAUS 90	01 X MÓDULO LED	PENDENTE	05
	NO FRAME FLEX LED COB SM B - SÉRIE 2	2 X MÓD. LED COB	94x187mm Profundidade= 180mm	01
	LINEA LED 150 AA	MODULO LED	APLICADA	02

PAREDE				
SÍMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	CUBO LED W2	2 X MOD. LED	APLICADA	02
	CUBO LED W1	1 X MOD. LED	APLICADA	01
	HE 7662	1 X MÓDULO LED	92 x 78 mm Profundidade= 90mm	07

MOBILIÁRIO				
SÍMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	LED LINE WW	VER EM PLANTA (CAIXA DE CHAMADA- LED)		

PISO				
SÍMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	ROCKET 50	1 X DÍCROICA	ESPETO	08

- OBSERVAÇÕES:**
- PROJETO/MEDIDAS DE ARQUITETURA FORNECIDOS PELO ESPECIFICADOR. A LUMINI SE ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO AS MEDIDAS - CONFERIR NO LOCAL.
 - FAVOR COMPATIBILIZAR PROJETO LUMINOTÉCNICO COM PROJETO DE TETO REFLETIDO DA ARQUITETURA.
 - CONFERIR DIMENSÕES DAS LUMINÁRIAS ANTES DE PREPARAR O FORRO PARA A INSTALAÇÃO.
 - ATENÇÃO AO ACABAMENTO FINAL, POIS A LUZ REVELA AS IRREGULARIDADES DAS SUPERFÍCIES E PODE REFLETIR AS LÂMPADAS SE O ACABAMENTO FOR BRILHANTE.
 - AS SUPERFÍCIES DE APOIO PARA AS LÂMPADAS E REATORES DEVEM SER PLANAS E DESOBRUIDAS.
 - OS DETALHES DE ILUMINAÇÃO DEVEM SER INCORPORADOS PELO PROJETO DE ARQUITETURA.
 - **A LUMINI NÃO É RESPONSÁVEL POR CHUMBAR CORPOS EXTERNOS.**
 - TODAS AS LUMINÁRIAS DE PISO E PAREDE SÃO ACOMPANHADAS DE CAIXAS ESPECÍFICAS QUE DEVERÃO SER CHUMBADAS PELO CLIENTE DE ACORDO COM O PROJETO E ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA LUMINI.
 - **AS LUMINÁRIAS DA LINHA "NO FRAME" SÃO INSTALADAS EM DUAS ETAPAS:**
1ª ETAPA: RECORTE DO GESSO E FIXAÇÃO DO CORPO EXTERNO
APÓS A 1ª ETAPA A EQUIPE DE PINTURA DA OBRA DEVERÁ FAZER O REJUNTE DO CORPO EXTERNO NO GESSO.
2ª ETAPA: INSTALAÇÃO DO CORPO INTERNO, MÓDULOS DE LED E DRIVERS.
 - **O ACABAMENTO DAS LUMINÁRIAS NO FRAME E LINEA DEVERÁ SER FEITO COM GESSO COLA.**
 - PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS LED: É NECESSÁRIO QUE A LUMINÁRIA SEJA LIGADA PRIMEIRAMENTE AO DRIVER E SOMENTE DEPOIS LIGADA A REDE ELÉTRICA, SOB RISCO DE QUEIMA DA PLACA DE LED. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS CASO SEJA FEITA INSTALAÇÃO DE FORMA CONTRÁRIA A INDICADA.
 - **ATENÇÃO: NECESSÁRIO PREVER ATERRAMENTO EM TODAS AS PEÇAS TR**

REVISÃO 00	PROJETO INICIAL	REVISÃO POR: Victoria	data: 29/01/2021
------------	-----------------	-----------------------	------------------

Liberado para obra - Vendedor		Projeto conferido - Depto projetos		data
		fábrica rua ferreira viana 786 1+55 11 5522-1988 1+55 11 5522-1988 projetos@lumini.com.br		show room al gabriel monteiro da silva 1441 1+55 11 3898-0222 projetosloja@lumini.com.br
obra / cliente				
Restaurante Donostia				
título		arquitetura / contato		folha
PROJETO LUMINOTÉCNICO		Vitor Penha		01
vendedor		revisão nº / data		
- -		00 / 29.01.2021		
responsável técnico		desenho		escala
Ana Paula/ Vitor Penha		Victoria		1:50
MÔNICA / ANA PAULA				
todos os direitos reservados		é proibida a reprodução total ou parcial desse estudo por qualquer meio ou processo, bem como a execução do mesmo sem prévia autorização sob pena de lei.		a lumini não se responsabiliza por alterações de layout e/ou arquitetura e/ou elétrica assim como mudanças nas informações que interfiram no cálculo luminotécnico
		a compatibilização com projetos complementares fica sob responsabilidade do arquiteto/cliente		