



TETO

SÍMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	COB SM R	1X MOD LED		08
	LED LINE	VER EM PLANTA (CAIXA DE CHAMADA- LED)		
	MINI FIT LED S1	1X MOD LED	PENDENTE	02
	MINI FIT LED S2	1X MOD LED	APLICADA	04
	SUPER TRACK PERFIL C/S 2,50m		APLICADA	02
	SUPER TRACK CONCENTRA 30	1X MOD LED	TRILHO	04
	SUSTENIDO	2 X MOD LED	PENDENTE	01
	ROCKET LED HIGH POWER SM T	1 X MOD LED	TRILHO	06

PAREDE

SÍMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	CUBO LED W2	1X MOD. LED	APLICADA	02
	MINI BAUHAUS 90 W1	1X MOD. LED	APLICADA	02
	NO FRAME LED W R RING	1X MOD LED	VER CAIXA DE EMBUTIR	02
	STICK	1X MOD LED	APLICADA	01

PISO

SÍMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	ROCKET	1X MOD LED	ESPETO	01

MOBILIÁRIO

SÍMBOLO	CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	NICHO P/ EMBUTIMENTO	QUANTIDADE
	DOME		MESA	02
	LED LINE	VER EM PLANTA (CAIXA DE CHAMADA- LED)		
	NORD 300		APLICADA	01

OBSERVAÇÕES:

- PROJETO/MEDIDAS DE ARQUITETURA FORNECIDOS PELO ESPECIFICADOR.
- A LUMINI SE ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO AS MEDIDAS - CONFERIR NO LOCAL.
- FAVOR COMPATIBILIZAR PROJETO LUMINOTÉCNICO COM PROJETO DE TETO REFLETIDO DA ARQUITETURA.
- CONFERIR DIMENSÕES DAS LUMINÁRIAS ANTES DE PREPARAR O FORRO PARA A INSTALAÇÃO.
- ATENÇÃO AO ACABAMENTO FINAL, POIS A LUZ REVELA AS IRREGULARIDADES DAS SUPERFÍCIES E PODE REFLETIR AS LÂMPADAS SE O ACABAMENTO FOR BRILHANTE.
- AS SUPERFÍCIES DE APOIO PARA AS LÂMPADAS E REATORES DEVEM SER PLANAS E DESOBRUIDAS.
- OS DETALHES DE ILUMINAÇÃO DEVEM SER INCORPORADOS PELO PROJETO DE ARQUITETURA.
- **A LUMINI NÃO É RESPONSÁVEL POR CHUMBAR CORPOS EXTERNOS.**
- TODAS AS LUMINÁRIAS DE PISO E PAREDE SÃO ACOMPANHADAS DE CAIXAS ESPECÍFICAS QUE DEVERÃO SER CHUMBADAS PELO CLIENTE DE ACORDO COM O PROJETO E ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA LUMINI.
- **AS LUMINÁRIAS DA LINHA "NO FRAME" SÃO INSTALADAS EM DUAS ETAPAS:**
 - 1ª ETAPA: RECORTE DO GESSO E FIXAÇÃO DO CORPO EXTERNO**
APÓS A 1ª ETAPA A EQUIPE DE PINTURA DA OBRA DEVERÁ FAZER O REJUNTE DO CORPO EXTERNO NO GESSO.
 - 2ª ETAPA: INSTALAÇÃO DO CORPO INTERNO, MÓDULOS DE LED E DRIVERS.**
- **O ACABAMENTO DAS LUMINÁRIAS NO FRAME E LINEA DEVERÁ SER FEITO COM GESSO COLA.**
- PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS LED: É NECESSÁRIO QUE A LUMINÁRIA SEJA LIGADA PRIMEIRAMENTE AO DRIVER E SOMENTE DEPOIS LIGADA A REDE ELÉTRICA, SOB RISCO DE QUEIMA DA PLACA DE LED. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS CASO SEJA FEITA INSTALAÇÃO DE FORMA CONTRÁRIA A INDICADA.
- **ATENÇÃO: NECESSÁRIO PREVER ATERRAMENTO EM TODAS AS PEÇAS TR**

REVISÃO 00

PROJETO INICIAL

REVISÃO POR: Dália

data: 29/01/2021

Liberado para obra - Vendedor

Projeto conferido - Depto projetos

data

lumini

fábrica
rua ferreira viana 786
t +55 11 5522-1988
t +55 11 5522-1988
projetos@lumini.com.br

show room
al gabriel monteiro
da silva 1441
t +55 11 3898-0222
projetosloja@lumini.com.br

obra / cliente

Escritório Rizoma

título

PROJETO LUMINOTÉCNICO

endereço da obra

--

responsável técnico

Anada Paula/ Rizoma

todos os direitos reservados

arquitetura / contato

Vitor Penha

vendedor

Ana Paula Dantas

ger. comercial /vendedor

MÔNICA / ANA PAULA

é proibida a reprodução total ou parcial desse estudo por qualquer meio ou processo, bem como a execução do mesmo sem prévia autorização sob pena da lei,

a lumini não se responsabiliza por alterações de lay-out e/ou arquitetura e/ou elétrica assim como mudanças nas informações que interfiram no cálculo luminotécnico

a compatibilização com projetos complementares fica sob responsabilidade do arquiteto/cliente

folha

01

escala

1:50